



201

## Bodenplatte und Fundamente

### 1 Verdachtsmomente

- Trag-/ Dränschicht unter der Bodenplatte aus bodenfremdem Material, z. B. Schlacke ([Schwermetalle](#), [PAK](#)); siehe auch [Schüttungen](#)
- Trag-/ Dränschicht unter der Bodenplatte mit Teer (gegen kapillaren Wasseraufstieg) „vorgespritzt“ ([MKW](#), [PAK](#))
- [Sperrschichten](#) / [Isolierungen](#) in/auf der Bodenplatte, z. B. Schweißbahnen ([PAK](#)), Vliesstoffe ([KMF](#)), [Teerkork](#) ([PAK](#)), Ölpapier ([PAK](#)), Folien
- [nutzungsbedingte Kontaminationen](#) (z. B. [MKW](#), [LHKW](#), [BTX](#), [Schwermetalle](#))
- [Fugenmassen](#) an Trenn-/Bewegungsfugen ([PCB](#), [PAK](#))

Anstriche / Fußbodenaufbauten; siehe Fußbodenaufbauten

[Erkundung](#)