



## 208

### Haustechnik

#### Verdachtsmomente

- [Stromkabel](#) aus [Blei](#) bzw. mit Bleiumhüllung
- ummantelte [Stromkabel](#) ([PAK](#))
- ölgefüllte [Starkstromkabel](#) ([PCB](#))
- [PCB](#)- haltige Kondensatoren in [Leuchtstofflampen](#)
- [Quecksilber](#)- haltige [Leuchtstofflampen](#)
- [PCB](#)- haltige Transformatoren
- Hydraulikanlagen ([PCB](#))
- [Quecksilberschalter](#)
- [Wasserrohre](#) aus [Blei](#)
- [Abwasserrohre](#) mit Teerschnüren in den Muffen ([PAK](#))
- [Asbestzementrohre](#) und –schächte
- Ölabscheider ([MKW](#), [BTX](#))
- [Nutzungsbedingte Kontaminationen](#) im Abwassersystem und im Umfeld (Leckagen)
- Flanschdichtungen an Heizanlagen und RLT (Raumluftechnik) - Anlagen ([Asbest](#))
- [Brandschutzklappen und Brandschutztüren](#) ([Asbest](#))
- Öllageraum, Öltank, Befüllstelle ([MKW](#))
- [Elektrospeicher-Heizgeräte](#) ([Asbest](#), [Chromat](#) in Kernsteinen, [PCB](#) in Reglern)
- [Rohrisolierungen](#) ([KMF](#), [Asbest](#), [PAK](#): [Ölpapier](#), Gewebe, [Teerkork](#))
- Bremsbeläge von Aufzügen ([Asbest](#))

#### [Erkundung](#)